

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕, ๘ ขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๕
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๑๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕, ๘ ขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ ๓ และปรับปรุงซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร จำนวน ๔ โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๐๘,๒๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวันชาติ มีใจดี	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายไพบุลย์ ศรีเหรา	กรรมการ
๖.๓ นางสาวลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดอน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ช่วง

ช่วงที่ 1) จากบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ถึงบริเวณบ้านนางสาวบุญมา ปีนสุวรรณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

(ช่วงที่ 2) จากบริเวณบ้านนางสาวบุญมา ปีนสุวรรณ ถึงบริเวณศาลา S.M.L ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร. จำนวน 11.00 ท่อน (1 จุด) หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 572.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนไฟไหม้ ม.5 ต.บ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ 9/2562


ประมาณราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	319,698.15	Factor F
2	ค่างานต้นทุนงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	6,815.40	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างประมาณ	326,513.56	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)	326,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.164 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,987,804.88 บาท

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวันชาติ มีใจดี

หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลสระยายโสม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายไพฑูย์ ศรีเหรา)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดอน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ช่วง

(ช่วงที่ 1) จากบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ถึงบริเวณบ้านนางสาวบุญมา ปันสุวรรณ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

(ช่วงที่ 2) จากบริเวณบ้านนางสาวบุญมา ปันสุวรรณ ถึงบริเวณศาลา S.M.L ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.30 เมตร. จำนวน 11.00 ท่อน หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 572.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนโพใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ 9 /2562

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	รวมราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	572	1.62	926.64	1.3624	2.21	1,262.45
1.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.	ลบ.ม.	28	459.40	12,863.20	1.3624	625.89	17,524.82
1.3	งานหินคลุกรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	41	432.91	17,749.31	1.3624	589.80	24,181.66
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	572	318.36	182,101.92	1.3624	433.73	248,095.66
2.2	งานรอยต่อเื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8	167.71	1,341.68	1.3624	228.49	1,827.90
2.3	งานรอยต่อเื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	105	104.00	10,920.00	1.3624	141.69	14,877.41
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางลงหินคลุก	ลบ.ม.	24	364.81	8,755.32	1.3624	497.01	11,928.25
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	ขนาด \varnothing 0.30 ม.	ม.	11	484.73	5,332.03	1.2782	619.58	6,815.40

TOTAL 326,513.56

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	234,658.07
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	5,332.03
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0.00
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624	=	85,040.08
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2782	=	1,483.37
6	ผลรวมราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	326,513.56
7	ปรับลดราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	326,000.00

ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวันชาติ มีใจดี)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลสรรพยาโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายไพบุลย์ ศรีเทธา)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดอน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร. จำนวน 12.00 ท่อน
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 488.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จากบริเวณบ้านนายสายมา พิชัยศิลป์ ถึงบริเวณบ้านนางปราณี เหมมาเพชร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ 10/2562

ประมาณราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	272,146.44	Factor F
2	ค่างานต้นทุนงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	19,336.81	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างประมาณ	291,483.26	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	290,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ

488.00 ตร.ม.

เฉลี่ยตร.ม. ละ

594.26 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 125/2563

ลงชื่อ

(นายวันชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลสระยายโสม

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายไพบุลย์ ศรีเทรา)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดอน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร. จำนวน 12.00 ท่อน
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 488.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอน จากบริเวณบ้านนายสายมา พิชัยศิลป์ ถึงบริเวณบ้านนางปราณี เหมมาเพชร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ 10/2562

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	รวมราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	488	1.62	790.56	1.3624	2.21	1,077.06
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	24	485.37	11,648.78	1.3624	661.26	15,870.30
	1.3 งานหินคลุกรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	34	434.10	14,759.40	1.3624	591.42	20,108.21
2	งานผิวทาง							-
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	488	318.36	155,359.68	1.3624	433.73	211,662.03
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8	167.71	1,341.68	1.3624	228.49	1,827.90
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	88	104.00	9,152.00	1.3624	141.69	12,468.68
3	งานไหล่ทาง							-
	3.1 งานไหล่ทางลงหินคลุก	ลบ.ม.	18	372.39	6,703.07	1.3624	507.35	9,132.26
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							-
	4.1 ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	12	1,260.68	15,128.16	1.2782	1,611.40	19,336.81
TOTAL								291,483.26

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	199,755.17
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	15,128.16
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624	=	72,391.27
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2782	=	4,208.65
6 ผลรวมราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	291,483.26
7 ปรับลดราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	290,000.00

ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายวันชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลสระยายโสม

ลงชื่อ

(นายไพบุลย์ ศรีเทรา)

กรรมการ

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางลัดดาวลัย บุญชาญเลิศ)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดอน

ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจรถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง

ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) ขยายผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมกดอัดเสาเข็มไอ ขนาด 0.15 x 1.00 ม. จำนวน 87 ต้น
 (ช่วงที่ 2) ขยายผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 560.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมกดอัดเสาเข็มไอ ขนาด 0.15 x 1.00 ม. จำนวน 115 ต้น
 หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล. ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 รวม ไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยางไทย หมู่ที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระจันทร์ ถึง บริเวณบ้านนางอัมพร สุพรรณณเมธ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ 11/2562

ประมาณราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	348,450.24	Factor F
2	ค่างานต้นทุนงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างประมาณ	348,450.24	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	348,400.00	

พื้นที่ดำเนินการ 530.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 657.36 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 125/2563

ลงชื่อ

(นายวันชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลสระยายโสม

ลงชื่อ



(นายไพบูลย์ ศรีเหรา)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดอน

ชื่อโครงการ โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขยายผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมกวดอัดเสาะเข็มไอ ขนาด 0.15 x 1.00 ม. จำนวน 87 ต้น

ช่วงที่ 2 ขยายผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมกวดอัดเสาะเข็มไอ ขนาด 0.15 X 1.00 ม. จำนวน 115 ต้น

หรือมีพื้นที่ขยายผิวจราจร คสล. ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 รวม ไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านยางไทย จากถนนคอนกรีตเดิม บริเวณสระจันทร์ ถึง บริเวณบ้านนางอัมพร สุพรรณเนตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน แบบเลขที่ 11/2562

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	รวมราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	280	3.57	999.60	1.3624	4.86	1,361.86
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	14	485.37	6,795.12	1.3624	661.26	9,257.68
	1.3 งานหินคลุกรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	19	434.10	8,247.90	1.3624	591.42	11,236.94
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานขยายผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	530	348.95	184,945.20	1.3624	475.41	251,969.34
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลงหินคลุก	ลบ.ม.	75	372.39	27,929.25	1.3624	507.34	38,050.81
4	งานเสาะเข็มขยายผิวทาง							
	4.1 เสาะเข็มรูปตัวไอขนาด 0.15x0.15x1.00 ม.@ 2.50 ม.	ม.	500	53.69	26,845.00	1.3624	73.15	36,573.63
	พร้อมเทคอนกรีตหยาบรองขยายผิวทาง ทั้ง 2 ฝั่ง							
TOTAL								348,450.24

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 255,762.07

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624 = 92,688.17


5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2782 =

6 ผลรวมราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น = 348,450.24

7 ปรับลดราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น = 348,400.00

ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวนชาติ มีใจดี)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลสระยายโสม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายไพบุลย์ ศรีเทรา)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางลัดดาวลัย บุญชาญเลิศ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร (บริเวณป่าช้า) หมู่ที่ ๙

ปริมาณงาน กว้าง 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมทำทาง SLOPE ขึ้น-ลง 3 ด้าน

หรือพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณป่าช้า บ้านดอนไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ 7/2562

ประมาณราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	743,874.57	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	743,874.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	743,000.00	

ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายรัชชาติ มีใจดี)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลบรสาบายโสม

ลงชื่อ



(นายไพบูลย์ ศรีเหรา)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร (บริเวณป่าช้า) หมู่ที่ ๙

ปริมาณงาน กว้าง 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมทำทาง SLOPE ขึ้น - ลง 3 ด้าน

หรือพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณป่าช้าบ้านดอนไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ 7/2562

ประมาณราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	568,972.44	1.3074	743,874.57	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด		-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTER F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			743,874.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน			743,000.00	

ลงชื่อ

(นายวันชาติ มีใจดี)

ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลบรสาทยายโสม

ลงชื่อ

(นายไพบุลย์ ศรีเทรา)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานราคากลางการก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร (บริเวณป่าช้า) หมู่ที่ ๙

ปริมาณงาน กว้าง 40.00 เมตร ยาว 40.00 เมตรหนา 0.10 เมตร พร้อมทำทาง SLOPE ขึ้น-ลง 3 ด้าน หรือพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

พร้อมจ่ายประสานสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณป่าช้า บ้านดอนไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ 7/2562

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้น คสล.								
1.1	ทำความสะอาดพื้นลานเดิม	1,600	ตร.ม.	-	-	2.00	3,200.00	3,200.00	
1.2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม STRENG 240 กก./ตร.ซม.	160	ลบ.ม.	2,102.80	336,448.00	306.00	48,960.00	385,408.00	
1.3	ตะแกรงเหล็กไควยเมท Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	1,600	ตร.ม.	21.50	34,400.00	5.00	8,000.00	42,400.00	
1.4	RB Ø 15 มม.	556	กก.	17.49	9,724.44	3.30	1,834.80	11,559.24	
1.5	ไม้แบบ (คิด 50%)	20	ลบ.ฟ.	747.66	14,953.20	-	-	14,953.20	
1.6	ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	44	ตร.ม.	-	-	133.00	5,852.00	5,852.00	
1.7	งานขัดมันผิวหนา 1.5 ซม.	1,600	ตร.ม.	26.00	41,600.00	40.00	64,000.00	105,600.00	
รวมราคาค่างานต้นทุน				-	441,657.28	-	131,846.80	568,972.44	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวันชาติ มีใจดี)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลสระยายโสม

ลงชื่อ



(นายไพบูรณ์ ศรีเทรา)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางลัดดาวัลย์ บุญชาญเลิศ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา